

Załącznik nr 1 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT:

**„Remont toalet na potrzeby Mazowieckiego Centrum Kultury Multimedialnej Kino
Elektronik”**

Opis przedmiotu zamówienia;

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie remontu 5 toalet zlokalizowanych w kinie Elektronik Warszawa, ul. Zajęczka 7.

W ramach przedmiotu Zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do:

- 1) opracowania i uzgodnienia z Zamawiającym projektu wizualizacji toalet;
- 2) przedstawienie specyfikacji technicznych materiałów i urządzeń, które będą wykorzystane na potrzeby remontu toalet;
- 3) uzyskanie zatwierdzenia projektu wizualizacji i specyfikacji technicznych, o których mowa w pkt 2 zwanych dalej: „Dokumentacją techniczną” przez Zamawiającego;
- 4) wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonej Dokumentacji technicznej.

Materiały stosowane do wykonania robót ogólnobudowlanych, instalacyjnych i okładzinowych z płytek ceramicznych powinny mieć dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości na opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem. Pierwsze wyposażenie winno być fabrycznie nowe, powinno mieć dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Kontrola jakości wykonanych robót będzie polegała na sprawdzeniu właściwego przygotowania podłoża do wykonania poszczególnych robót, w tym prawidłowości wykonania izolacji, okładzin ścian i posadzek oraz robót montażowych.

Pomocniczy opis robót do wykonania w poszczególnych pomieszczeniach znajduje się w przedmiarach:

L.p.	Nazwa robót	Ilość	J.m.
A. Łazienka i toaleta - pokój nr 6			
1	Montaż i podłączenie kabiny natryskowej	1	kompl.
2	Wyrównanie ścian i podłogi do ułożenia płytek	13	m2



3	Płytki ceramiczne - ściany i podłoga w WC	13	m2
4	Gładź gipsowa- ściany i sufit w WC	6	m2
5	Obudowa G-K szachtu instalacyjnego	1	kom pi.
6	Malowanie ścian i sufitu	8	m2
7	Malowanie olejne drzwi i futryny	1	kpl.
8	Wymiana armatury, zasilania, syfonu i noga do umywalki	1	kpl.
B. Toaleta VIP			
1	Obudowa instalacji	2	kpl.
2	Parapet stalowy -oczyszczenie i malowanie	1	szt.
3	Gładź gipsowa- ściany i sufitu	38	m2
5	Uzupełnienie płytek ceramicznych na ścianach	1	kpl.
6	Malowanie ścian i sufitu	38	m2
7	Malowanie olejne drzwi i futryn	4	kpl.
8	Wymiana armatury, zasilania, syfonów	3	kpl.
9	Wymiana grzejnika	1	kpl.
10	Montaż suszarki i jej zasilania oraz plafonów sufitowych	1	kpl.
<u>C. Toaleta męska na I p.</u>			
1	Montaż misek ustępowych podwieszanych	2	kpl.
2	Zabudowa stelaży do misek ustępowych	2	kpl.
3	Obłożenie zabudowy glazurą	2	Kpl.
4	Parapet stalowy -oczyszczenie i malowanie	1	szt.
5	Malowanie olejne drzwi i futryn	2	kpl.
6	Wymiana drzwi do toalety	1	szt.
7	Wymiana i podłączenie kratki ściekowej	1	szt.
8	Wymiana armatury umywalkowej, zasilania i syfonów	3	kpl.



9.	Izolacja podpłytkowa podłogi	16	m2
10	Płytki ceramiczne podłogowe	16	m2
11	Gładź gipsowa- ściany i sufity	48	m2
12	Malowanie ścian i sufitu	48	m2
13	Montaż suszarki i jej zasilania oraz plafonów sufitowych	1	kpl.
14	Wymiana grzejnika	1	kpl.
15	Skucie istniejących płytek ze ścian	78	m2
16	Wyrównanie ścian do ułożenia płytek	78	m2
17	Płytki ceramiczne - ściany	78	m2
D. Toaleta damska na I p.			
1	Montaż misek ustępowych podwieszanych	2	kpl.
2	Zabudowa stelaży do misek ustępowych	2	kpl.
3	Obłożenie zabudowy glazurą	2	Kpl
4	Parapet stalowy -oczyszczenie i malowanie	1	szt.
5	Malowanie olejne drzwi i futryn	2	kpl.
6	Wymiana drzwi do toalety	1	szt.
7	Wymiana i podłączenie kratki ściekowej	1	szt.
8	Wymiana armatury umywalkowej, zasilania i syfonów	3	kpl.
9	Izolacja podpłytkowa podłogi	16	m2
10	Płytki ceramiczne podłogowe	16	m2
11	Gładź gipsowa- ściany i sufity	48	m2
12	Malowanie ścian i sufitu	48	m2
13	Montaż suszarki i jej zasilania oraz plafonów sufitowych	1	kpl.
14	Wymiana grzejnika	1	kpl.
15	Skucie istniejących płytek ze ścian	92	m2
16	Wyrównanie ścian do ułożenia płytek	92	m2
17	Płytki ceramiczne - ściany	92	m2
E. Toaleta piwnica			
1	Malowanie olejne drzwi i futryn	2	kpl.
2	Wymiana armatury umywalkowej, zasilania i syfonów	4	kpl.
3	Wymiana grzejnika	1	kpl.



4	Gładź gipsowa- ściany i sufity	60	m2
5	Malowanie ścian i sufitu	60	m2
6	Montaż suszarki i jej zasilania oraz pfaonów sufitowych	1	kpl.
7	Skucie istniejących płytek ze ścian i podłogi	68	m2
8	Wyrównanie ścian i podłogi do ułożenia płytek	68	m2
9	Izolacja podpłytkowa podłogi	18	m2
10	Płytki ceramiczne - ściany i podłoga	68	m2
11	Wymiana zaworów w korytarzu	4	szt.

UWAGA:

1. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
2. W każdym przypadku kiedy przedmiot zamówienia jest opisany w za pomocą norm, aprobat, specyfikacji technicznych lub innych systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym.
3. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W takim przypadku Wykonawca przedstawi w dodatkowym załączniku do oferty wykaz rozwiązań równoważnych wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie wymagań dla tych rozwiązań.